



LICEUL TEORETIC "CONSTANTIN ROMANU-VIVU"

ADRESA: STR. ION CREANGA NR. 604 LOC. TEACA, JUD. BISTRITA-NASAUD

TEL/FAX: 0263/276126

COD POSTAL: 427345

E-MAIL: liceulteaca@yahoo.com

WEB: <http://liceulteaca.licee.edu.ro>

APROBAT
DIRECTOR
Prof. Nicolai Iacob Gavrilă



CAIET DE SARCINI

pentru

- lucrari de reparatii si zugraveli la Scoala Gimnaziala Viile-Tecii
- lucrari de raparatii si modernizarea camerei termice la Scoala Gimnaziala Viile-Tecii

1. Informatii generale;
2. Obiective;
3. Obiectul contractului;
4. Specificatii tehnice;
5. Date privind elaborarea, prezentarea, depunerea si evaluarea ofertei;
6. Termen de executie;
7. Durata contractului;
8. Receptia lucrarilor.

1. Informatii generale

Liceul Teoretic "Constantin Romanu Vivu" elaboreaza prezentul caiet de sarcini in vederea realizarii reparatiilor curente cuprinse in bugetul de venituri si cheltuieli.

2. Obiective

- lucrari de reparatii si zugraveli la Scoala Gimnaziala Viile-Tecii
- lucrari de raparatii si modernizarea camerei termice la Scoala Gimnaziala Viile-Tecii

3. Obiectul contractului

Persoana fizica sau juridica selectata trebuie sa execute lucrari de reparatii la Liceul Teoretic „C-R-V” Teaca

4. Specificatii tehnice

Conform antemasuratorilor atasate

Date privind elaborarea, prezentarea, depunerea si evaluarea ofertei

Achizitia serviciului de elaborare se efectueaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achizitie publica si a Hotararii de Guvern nr. 395/2016 privind aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica.

5. Termen de executie

Lucrarile se vor efectua de catre prestator in termen de 60 de zile.

6. Masuri de securitate si sanatate in munca si impact de mediu

7.1 Pe toata durata realizarii lucrarii executantul trebuie sa respecte obligatiile generale ce ii revin in conformitate cu prevederile din legislatia nationala privind tehnica securitatii muncii.

Lucrarile de constructie trebuie sa fie conduse, in mod obligatoriu, de cadre tehnice cu experienta care raspund direct de personalul care executa aceste lucrari.

7.2 Pe toata durata realizarii lucrarii executantul trebuie sa ia toate masurile impuse de normele de mediu in ceea ce priveste : praful si zgomotul pe durata activitatilor de constructii, evacuarea molozului rezultat, manipularea materialelor de constructii.

7. Durata contractului

Durata contractului de lucrari este de 60 de zile de la data semnarii acestuia de catre partiile contractante.

Durata perioadei de garantie este de 36 luni de la data receptiei la terminarea lucrarilor efectuata de o comisie numita de Liceul Teoretic "Constantin Romanu Vivu" Teaca.

8. Receptia lucrarilor

Daca la receptia, lucrarea nu corespunde specificatiilor, executantul are obligatia de a face toate modificarile necesare pentru ca lucrarea sa corespunda specificatiilor tehnice.

Perioada de garantie expira la data receptiei finale efectuata de o comisie numita de Liceul Teoretic "Constantin Romanu Vivu" Teaca.

9. MODALITATI DE PLATA

Plata se va face prin ordin de plata, in baza facturii emise, in termen de 30 zile de la receptia lucrarii, pe baza urmatoarelor documente: factura in original emisa de executant si insotita de situatia de lucrari.

INTOCMIT,
Ceusan Ioana Ana



LICEUL TEORETIC "CONSTANTIN ROMANU-VIVU"
ADRESA: STR. ION CREANGA NR. 604 LOC. TEACA, JUD. BISTRITA-NASAUD
TEL/FAX: 0263/276126 COD POSTAL: 427345
E-MAIL: liceulteaca@yahoo.com WEB: <http://liceulteaca.licee.edu.ro>

Nr. 620 din 19.05.2020

SOLICITARE OFERTE DE PRET

- Liceul Teoretic "Constantin Romanu Vivu" intentioneaza sa faca o achizitie directa prin intermediul catalogului electronic publicat pe SEAP a serviciului de: - **lucrari de reparatii si zugraveli la Scoala Gimnaziala Viile-Tecii**
- **lucrari de raparatii si modernizarea camerei termice la Scoala Gimnaziala Viile-Tecii**
- . Obiectul contractului ce se doreste este de - **lucrari de reparatii si zugraveli la Scoala Gimnaziala Viile-Tecii**
- **lucrari de raparatii si modernizarea camerei termice la Scoala Gimnaziala Viile-Tecii**

- Valoarea estimata este de 123000 lei exclusiv TVA
- Modalitate de achizitie conform legii: Achizitie directa
- Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut
- Termen de valabilitate a ofertei: 5 zile
- Pretul este ferm si va fi exprimat in lei
- Se va incheia contract de lucrari

Operatorii economici interesati de aceasta achizitie sunt rugati sa posteze ofertele in catalogul electronic pus la dispozitie pe SEAP, pana la data de 25.05.2020, ora 10:00.

Operatorii economici care au postat oferta de pret pentru serviciile solicitate in catalogul electronic pus la dispozitie pe SEAP, sunt rugati sa informeze in scris achizitorul la adresa de mail: liceulteaca@yahoo.com sau la numarul de telefon 0263.276126 in atentia persoanei responsabile de achizitie, d-na Ceusan Ioana Ana, pana cel tarziu la data de 25.05.2020 , ora 10:00.

Oferta trebuie sa respecte urmatoarele cerinte:

Ofertele financiare care se vor elabora, de catre ofertanti, nu vor putea depasi valoarea maxima estimata a achizitiei, aceasta fiind in conformitate cu bugetul aprobat, iar pretul materialelor cuprinse in oferta va fi la pret de furnizor, fara TVA.

Propunerea tehnica sa respecte cerintele caietului de sarcini;

Ofertantul sa accepte conditiile contractuale propuse

NU se accepta actualizarea pretului contractului.

Va fi desemnata oferta castigatoare, oferta care respecta cerintele caietului de sarcini solicitate si care are pretul cel mai scazut. Pentru oferta desemnata castigatoare, se va prezenta propunerea financiara, propunerea tehnica si modelul de contract de lucrari acceptat-semnat.

Alaturi de Formularul de oferta se vor prezenta:

1. Valoarea totala a lucrarii ce urmeaza sa fie executata- Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv
 2. Valoarea pe categorii de lucrari- Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte
 3. Valoarea fiecarui deviz aferent categoriilor de lucrari – Lista cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari
 4. Listele de cantitati de utilaje si echipamentele tehnologice, inclusiv dotari
- De asemenea se vor mai prezenta:

- a) Lista consumurilor de resurse materiale pe categorii de lucrari ;
- b) Lista consumurilor cu mana de lucru pe categorii de lucrari ;
- c) Lista consumurilor privind utilajele de constructii, pe categorii de lucrari ;
- d) Lista consumurilor privind transporturile, pe categorii de lucrari .

In cazul in care ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita in scris ofertantilor respectivi, re-ofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.

Puteti solicita orice alte informatii cu privire la aceasta achizitie, la Liceul Teoretic "Constantin Romanu Vivu" , telefon/fax 0263-276126, e-mail liceulteaca@yahoo.com , persoana de contact d-na Ceusan Ioana Ana.

DIRECTOR,
Prof. Nicolai Iacob Gavrilă



INTOCMIT,
Ceusan Ioana Ana

ANTEMASURATOARI

Liceul Teoretic "Constantin Romanu Vivu"

NR. CRT.	COD ARTICOL DEVIZ	DENUMIRE CATEGORIE LUCRARI	U.M.	CANT.
1.		Curatarea vopselei existenta de pe pereti	mp	835
2.		Tavane suspendate din gipscarton pe schelet de sustinere metalic 1 placa rf de 12, 5 mm pt rf 30 grd	mp	375
3.		Armare pereti cu plasa de fibra si adeziv	mp	835
4.		Usi din PVC interioare, montate cu dibluri din plastic, 9 buc	mp	21
5.		Zugraveli superioare , vopsitorii lavabile exec. manual in 2 sraturi la pereti si tavane	mp	918
6.		Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate cu vopsea de ulei aplicate in doua straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	mp	292
7.		Reparatii tencuieli interior in jurul tocurilor si pervazelor la usi, ferestre 2 cm cu m.var-cim m 10-t spaleti drepti 25-35.cm latime	m	91
8.		Demontare sobe din placi teracota pentru incalzire sau bucatarie cu plita si cuptor, incl.curatare cable	buc	4
9.		Pardoseli din parchet pe suport existent curate siceru.cu parchet stejar/fag prin batere cuie sup<10mp – parchetul lipit cu aracet in locul celui batut cu cui	mp	8

10.		Turnare sapa de beton in grosime de 4-8 cm	mp	108
11.		Pardoseli din gresie ceramica cu suprafata placilor pana la 100 cmp inclusiv , s> 16 mp-pentru incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	mp	120
12.		Plinte din PVC , montate orizontal la pereti in incaperi cu suprafata de pana la 20mp	m	41
13.		Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA	mp	3
14.		Usi din PVC interioare, montate cu dibluri din plastic	mp	2
15.		Zidarie din caramida plina, la pereti structurali , cu caramida plina Brikston CE 240x115x88, zid de 12.5 cm grosime (40 buc/mp)	mp	3
16.		Tencuieli interioare driscuite la pereti si stalpi , executate manual, pe suprafete de beton, cu mortar de ciment marca M100-T in grosime medie de 2 cm, inclusiv schela pe capre	mp	11
17.		Reparatii tencuieli interior in jurul tocurilor si pervazelor la usi, ferestre 2 cm cu m.var-cim m 10-t spaleti drepti 25-35.cm latime	m	10
18.		Desfacerea pardoselilor din parchet , dusumele , paravane din lemn,	mp	21
19.		Turnare sapa de beton in grosime de 4-8 cm	mp	21
20.		Plasa de armatura sudata tip stnb d=6mm ochiurile 100x100mm	mp	21
21.		Pardoseli din gresie ceramica cu suprafata placilor pana la 100cmp inclusiv, s >16mp-pentru incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16mp	mp	23
22.		Curatarea vopselei existenta de pe pereti	mp	85
23.		Armare pereti si tavane cu plasa de fibra si adeziv	mp	85
24.		Finisaje int.realiz. la pereti , tavane.	mp	85

		driscuite, g=3mm		
25.		Zugraveli superioare , vopsitorii lavabile exec. manual in 2 straturi la pereti si tavane	mp	85
26.		Zidit horn din caramida plina	m	6
27.		Tencuieli exterioare obisnuite executate manual cu mortar m25-t excl.sche.driscuite sau stropite la fatade gr.2.5cm-utilizarea mortarului gata preparat pt.grund	mp	12
28.		Montat cos de fum colorat	buc	1
29.		Schela metalica tubular pt.lucrari de montaj amplasata intre 7 si 10m	mp	20
30.		Sapaturi manual de pamant in spatii limitate avand sub 1m latime executabila fara sprijiniri in ...teren tare la adancime de 2 m	mc	2
31.		Turnat scari din beton inclusiv driscuit cu mortar de ciment (asim)	mc	1

Intocmit,

Ceusan Ioana Ana